

**THÔNG BÁO KHỞI CÔNG
XÂY DỰNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TRẠM CÂN ĐIỆN TỬ
TẠI CÁC TRẠM TRUNG CHUYỂN RÁC**

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn;
- Ủy ban nhân dân xã Bà Điểm;
- Ủy ban nhân dân xã Xuân Thới Thượng;
- Ủy ban nhân dân xã Tân Thới Nhì;

Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích huyện Hóc Môn thông báo về việc khởi công xây dựng lắp đặt trạm cân điện tử tại các TTC rác như sau:

1. Tên gói thầu: Mua sắm và lắp đặt trạm cân điện tử tại các trạm trung chuyển rác.

2. Dự án: Đầu tư mua sắm và lắp đặt hệ thống trạm cân điện tử tại các trạm trung chuyển rác.

3. Địa điểm xây dựng: xã Bà Điểm, xã Xuân Thới Thượng, xã Tân Thới Nhì.

4. Tên và địa chỉ của Chủ đầu tư:

- Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Hóc Môn.

- Địa chỉ: 159/1 Nguyễn Ảnh Thủ, Trung Chánh, Hóc Môn, Tp.HCM.

5. Tên và số liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐT LIÊN HỆ
1	Nguyễn Thanh Đông	0919699875
2	Trần Anh Lâm	0903140616

6. Quy mô hạng mục gói thầu (nêu quy mô, các thông số kỹ thuật chủ yếu và công năng sử dụng của các hạng mục công trình, công trình xây dựng):

6.1. Thiết bị tại văn phòng kiểm soát xe vào trạm:

STT	Tên sản phẩm	Đơn vị	Số lượng
1	Máy tính	Bộ	1
2	Lưu điện ups	Bộ	1
3	Bộ đăng ký thẻ	Bộ	1
4	Phần mềm quản lý	Bộ	1

6.2. Thiết bị kiểm soát xe vào trạm:

STT	Tên sản phẩm	Đơn vị	Số lượng
1	Máy tính cài đặt phần mềm	Bộ	3
2	Phần mềm kiểm soát xe ra vào và nhận diện danh sách biển số	Bộ	3
3	Lưu điện ups	Bộ	3
4	Máy in phiếu	Bộ	3
5	Đầu Đọc Thẻ Đọc thẻ Tầm Xa	Bộ	6
6	Switch PoE	Bộ	3
7	Hệ thống barie	Bộ	3
8	Camera AI chụp ảnh logo	Bộ	3
9	Thẻ	Cái	500
10	LOOP	Cái	6
10	Vật tư phụ	Bộ	1
11	Dây mạng	Thùng	1
12	Chi phí thi công	Bộ	3

6.3. Hệ thống cân 40 tấn:

* Trạm cân TTC Bà Điểm:

- Kết cấu phần móng:

+ Kích thước: 3m x 12m

+ Móng BTCT kiểu chìm

- Thiết bị cân 40 tấn 3m x 12m:

+ Mức cân max: 40 tấn

+ Dầm chính là 7 thanh thép đúc hình I300mm xếp dọc theo lần của bánh xe

+ Tôn mặt bàn cân: thép tấm nhập khẩu có độ dày 10mm

* Trạm cân TTC Xuân Thới Thượng:

- Kết cấu phần móng:

+ Kích thước: 3m x 12m

+ Móng BTCT kiểu chìm

- Thiết bị cân 40 tấn 3m x 12m:

+ Mức cân max: 40 tấn

+ Dầm chính là 7 thanh thép đúc hình I300mm xếp dọc theo lần của bánh xe

+ Tôn mặt bàn cân: thép tấm nhập khẩu có độ dày 10mm

* Trạm cân TTC Tân Thới Nhì:

- Kết cấu phần móng:

+ Kích thước: 3m x 8m

+ Móng BTCT kiểu chìm

- Thiết bị cân 40 tấn 3m x 8m:

+ Mức cân max: 40 tấn

+ Dầm chính là 7 thanh thép đúc hình I300mm xếp dọc theo lần của bánh xe

+ Tôn mặt bàn cân: thép tấm nhập khẩu có độ dày 10mm

7. Danh sách các nhà thầu chính và nhà thầu phụ (nếu có): (nhà thầu thi công lắp đặt thiết bị, giám sát thi công lắp đặt thiết bị):

Đơn vị thi công lắp đặt thiết bị	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ cân điện tử tự động hóa Việt Mỹ
Đơn vị tư vấn giám sát thi công & lắp đặt thiết bị	Công ty Cổ phần Xây dựng Khang Thịnh

8. Ngày khởi công, ngày hoàn thành dự kiến:

- Ngày khởi công: 21/11/2024
- Ngày hoàn thành: 21/12/2024

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TNMT huyện Hóc Môn;
- BQL các KLH xử lý chất thải thành phố (MBS);
- Cty TNHH SX TM DV cân điện tử TĐH Việt Mỹ;
- Cty CP Xây dựng Khang Thịnh;
- Lưu VT. *ph*

